RENVOOI

	BESTAANDE LICHTMAST VERPLAATSEN	28ST
	BESTAANDE LICHTMAST VERWIJDEREN	48ST
	NIEUW TE PLAATSEN LICHTMAST OP ZELFDE LOCATIE ALS OUDE LICHTMAST	
	WERKGRENS	
A	NIEUW TE PLAATSEN CILINDRISCHE LICHTMAST LPH 6MTR	7ST
	ARMATUUR A: BRISA L2WG4 LC-A3 16LED 3000K FFDA 280mA 1800LM	
B	NIEUW TE PLAATSEN CONISCHE LICHTMAST LPH 4MTR	14ST
	ARMATUUR B: KFK L2WG4 IJS Code7 3000K FFDA 210mA 1200LM	
C	NIEUW TE PLAATSEN LM CILINDRISCH LPH 4MTR (RAL6009) INCL. GRONDVLEUGELS	44ST
	ARMATUUR C: SGR L2WG4 IJS Code7 3000K FFDS 900LM	
D	NIEUW TE PLAATSEN LM CILINDRISCH LPH 4MTR (RAL6009) INCL. GRONDVLEUGELS	1ST
	ARMATUUR D: SGR L2WG4 IJS Code8 3000K FFDS 1600LM	
A	BESTAAND LICHTMAST	69ST
	ARMATUUR A: BRISA L2WG4 LC-A3 16LED 3000K FFDA 280mA 1800LM	
B	BESTAAND LICHTMAST	100ST
	ARMATUUR B: KFK L2WG4 IJS Code7 3000K FFDA 210mA 1200LM	
E	BESTAAND LICHTMAST	6ST
	NIEUW ARM. TYPE E: SITECO STREETLIGHT 20 MICRO 3000K ASYMETRISCH 800LM	
F	BESTAAND LICHTMAST	3ST
	BESTAANDE PLL24W ARMATUREN, UIT HET WERK TE HERPLAATSEN	

KABELS & OVERIGE

	BESTAAND GRONDKABEL 10mm²	
	BESTAAND GRONDKABEL 2½mm²	
	BESTAAND GRONDKABEL VERWIJDEREN	
	BESTAAND MANTELBUIS	
	BESTAAND MOF	
	NIEUW TE LEGGEN EO-YMeKaszh 3x2½mm²	
	NIEUW TE LEGGEN MANTELBUIS	
	NIEUW TE MONTEREN MOF (VM,AM,EM)	

OPDRACHTGEVER:	WIJZ.	DATUM	OMSCHRIJVING	PARAAF
GEMEENTE MEDEMBLIK	A			
	B			
ONDERWERP: RECONSTRUCTIE OVL 2018 OPPERDOES	C			
	D			

SCHAAL: 1:1000	FORMAAT: A0	AKTIE	NAAM	DATUM	PARAAF
I.L.E. INFRA LIGHT ENGINEERING BV	De Compagnie 49 C, 1689 AG Zwaag, Telefoon: 0229-274244, Fax: 0229-756707, internet: www.ilebv.nl, E-mail: info@ilebv.nl	GETEKEND	C.B.	10-07-2018	
		GECONTROLEERD			
		AKKOORD			
		PROJ. NR.: 2018-0034		TEKNR: 2018-0034 / 001	

FILENAAM: K:\Projecten\Medemblik\2018-0034 - Reconstructie OV 2018 afronden en aanbesteden\Tekeningen\2018-0034_001 Reconstructie OVL 2018 Opperdoes.dwg